Gemeente Schouwen-Duiveland

M.J. Oomen



MASTERPLAN RENESSE

HERINRICHTING VROONWEG, KABBELAARSWEG EN HOOGENBOOMLAAN TE RENESSE (FASE 1)



Situatie voor de herinrichting







De Vroonweg, Kabbelaarsweg en de Hoogenboomlaan zijn in de afgelopen maanden flink onder handen genomen. Zo is de rijbaan volledig aangepakt, niet alleen is de weg compleet veranderd van ligging maar ook de inrichting is vernieuwd. De snelheid op de kruisingen wordt geremd door de aangebrachte “pleintjes” (shared-space principe) en het maakt het oversteken van voetgangers en fietsers vele malen veiliger. Verder is er een vrijliggend voetpad van betonplaten aangebracht waardoor de voetgangers veilig buiten het verkeer kunnen wandelen. Tevens is er een informeel fiets– en voetpad aangebracht tussen het centrum en de Vroongronden en is de riolering vervangen. Tenslotte is het project afgewerkt met nieuwe beplanting en bomen voor een betere klimaatbestendigheid en het tegengaan van hittestress.

Situatie na de herinrichting







Doelstellingen

1. Verbeterde verkeersveiligheid en bereikbaarheid voor achterliggend (recreatie)gebied

Het wegtracé Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan is een belangrijke verkeersader naar Renesse-West, die zowel qua veiligheid als vanuit het oogpunt van bereikbaarheid een kwaliteitsslag krijgt.

2. Extreme regenval

Het projectgebied wordt zo ingericht dat bij extreme regenval er een bovengrondse afvoer is geborgd richting het laagste punt; bij extreme neerslag wordt water opgevangen in wadi's.

3. Duurzaamheid, sociale initiatieven en innovatie.

In het project worden kansen op het gebied van duurzaamheid, sociale initiatieven en innovatie benut. Zo zijn er bij dit project:

- Voor het eerst in Schouwen Duiveland is er een elektrische asfalt set toegepast.
- Er is een bomen effecten analyse toegepast om zoveel mogelijk groen te behouden;
- De wezel heeft leefruimte compensatie gekregen om de natuur te behouden;
- Er is invulling gegeven aan de nationale boomplantdag door groep 8 van basisschool OBS 't Staepel' bomen te laten planten.

4. Goed afgestemde uitvoering

De Werkzaamheden moeten bijdragen aan een afgestemde en goed geïntegreerde uitvoering van het werk in relatie met de omgeving, toerisme (evenementen en vakanties), betrokkenen en het bevoegd gezag (publieksgericht handelen). Te allen tijde moet imagoschade aan de Opdrachtgever als gevolg van incompetente uitvoeringsmethodes, planningen, overlast of schade worden voorkomen. Concreet betekent dit:

- Beperken van risico op aantreffen van NGE's;
- Beperken van risico op aantreffen van vervuilde grond;
- Beperken van risico's op schade aan flora en fauna, compensatie en toepassing wezelkasten
- Verkleinen van risico op archeologische vondsten;
- Zoveel mogelijk waarborgen van de bereikbaarheid van het achterliggende gebied.

Impressie van de nieuwe situatie









Masterplan Renesse

In het Masterplan Renesse is de ambitie neergelegd om van het dorp Renesse een aantrekkelijke en gezellige badplaats voor jong en oud te maken. Voornaamste doel is het verbeteren van de aantrekkelijkheid en de verblijfskwaliteit van het centrum en het creëren van een prettige openbare ruimte. Om deze kwaliteitsslag voor de openbare ruimte te kunnen maken moest onder andere de verkeersstructuur aangepast worden. Hierdoor is ruimte ontstaan om te wandelen, te verblijven, en te fietsen in het centrum. Ook is er meer gelegenheid om evenementen te organiseren.

De afgelopen jaren zijn diverse plangebieden in en rond het centrum al afgerond. De herinrichting van de 1e fase Vroonweg/ Kabbelaarsweg/Hoogenboomlaan is een onderdeel van de integrale herinrichting van centrum Renesse.

.

Vroonweg fase 1

In september 2022 is gestart met de herinrichting van de Vroonweg en de Hoogenboomlaan. Het ontwerp is tot stand gekomen met input van de bewoners, de dorpsraad en de ondernemersvereniging. Naast bovengrondse werkzaamheden zoals de aanpassing van de verkeersstructuur, hebben er ook ondergrondse werkzaamheden plaatsgevonden, zoals vervanging van de riolering, kabels en leidingen.

Uitvoeringsperiode: September 2022-Mei 2023
Projectbudget: €1.500.000,-
Ontwerp: Waterland-Projecten B.V.
Uitvoering: M.J. Oomen

RENESSE dorpsraad

Gemeente Schouwen-Duiveland

waterland projecten

M.J. Oomen